

Εργασίες στο ΟΑΚΑ

Στο βορειοανατολικό άνω τόξο του στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ πραγματοποιούνται εργασίες ελέγχου και συντήρησης των κοχλιωτών συνδέσεων με στόχο τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας, της μακροχρόνιας ανθεκτικότητας και της συνολικής λειτουργικότητας του μεταλλικού φορέα. Αρχικά διενεργείται οπτικός και μηχανικός έλεγχος όλων των κοχλιών, περικοχλιών και ροδελών με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων χαλαρώσεων, φθορών ή διάβρωσης. Όπου διαπιστώνεται χαλάρωση, εφαρμόζεται εκ νέου ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών κανονισμών.



Έπειτα από κάθε σύσφιξη πραγματοποιείται έλεγχος στους γειτονικούς κοχλίες για πιθανή χαλάρωση, ενώ η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως τη συμμόρφωση όλων των συνδέσεων. Σε περιπτώσεις φθαρμένων ή κατεστραμμένων κοχλιών γίνεται αντικατάσταση με νέα στοιχεία ίδιας διαμέτρου και ποιότητας με πλήρη εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ακολουθεί καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών των συνδέσεων και στη συνέχεια εφαρμόζεται σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας και επαναβαφής.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υδροβολής στο κυρίως σώμα του στεγάστρου Καλατράβα. Η διαδικασία περιλαμβάνει υδροβολή υψηλής πίεσης για την πλήρη απομάκρυνση παλαιών επιστρώσεων, οξειδώσεων και ρύπων από τις μεταλλικές επιφάνειες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε συνεργασία με το Υπερταμείο. Αποτελεί μέρος μιας συνολικής επένδυσης άνω των 150 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μακροχρόνια διατήρηση του μεγαλύτερου και ιστορικότερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας.